

DEVIZ

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REPARATII ACOPERIS CAMIN
BAITA

Categorია de lucrari:

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCT26C1 MP. 450.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN AZBOCIMENT

*

0.000

002 CE17A1 MP. 450.000
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
INVELITORI USOARE

0.012

002 2908749 M.C. 4.000
GRINZI RASINOASE CU 4 FETE PLANE GROSIME
=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M

0.500

003 2906961 PAC. 31.000
RIGLE RASINOASE CU MUCHII ASCUTITE

0.500

004 CE02A1 MP. 450.000
INVELITORI DIN TIGLA SOLZI DIN ARGILA
ASEZATE SIMPLU

0.007

004 2303066 BUC. 6800.000
TIGLE MORANDO NI933/73

0.003

005 2303119 BUC. 168.000
COAMA MICA CALITATEA 1
NETRATATA S515

0.003

=====

006 RPCI21B1	M	71.000
--------------	---	--------

JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM
GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 15 CM *

0.003

007 RPCI25C1	M	30.000
--------------	---	--------

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM
GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 15,4 CM *

0.002

008 RPCG09C1	M.C.	2.000
--------------	------	-------

REFACEREA COS.DE FUM IZOL.DIN ZID.DE
CARAM.EXEC.OBISN.PT.A FI TENC.EXT.SI
TENCUIE IN INTERIOR *

1.266

009 RPCH45A1	M	10.000
--------------	---	--------

JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA
MOLOZULUI

0.031

010 TRA01A20	TONA	30.000
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

0.000

011 TRA01A04P	TONA	20.000
---------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 4 KM

0.000

012 TRI1AA01C2	TONA	10.000
----------------	------	--------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

0.000

013 CF06B1	MP.	9.600
------------	-----	-------

TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE
PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

0.003

013 2101145	M.C.	0.680
-------------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

0.000

=====

014 RPCXH10C	MP.	60.000
--------------	-----	--------

SCHELA LUCRARI INTER.SAU EXTER.INALT >
3M.DIN BILE RASINOASE PLTFORME DIN LEMN
INCL.RIGID.SI ANCO

0.009

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILA
----------	-----------	----------	-------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 60704.75 * 19.0% =

TOTAL cu TVA